

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

---

**Информационное письмо  
о качестве питьевой воды, поданной с 01.01.2022 по 31.12.2022  
абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения  
на территории города Омска**

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и итогах исполнения этих планов.

Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – АО «ОмскВодоканал») постановлением Администрации города Омска от 18.06.2013 № 645-п определено гарантирующей организацией для централизованной системы водоснабжения в границах города Омска.

Согласно письму АО «ОмскВодоканал» от 26.01.2023 № И.ОмВК-26012023-025, в 2022 году доля нестандартных проб питьевой воды, выявленных в распределительной водопроводной сети, по санитарно-микробиологическим показателям составила 0,49% от общего количества отобранных проб питьевой воды, доля нестандартных проб питьевой воды по органолептическим (мутность) показателям составила 0,17% от общего количества отобранных проб питьевой воды. Указанные единичные нестандартные пробы питьевой воды выявлялись АО «ОмскВодоканал» только при отборе проб воды из водоразборных колонок, имеющих небольшой разбор воды.

В данных случаях водоразборные колонки немедленно отключались от водоснабжения, дезинфицировались, промывались и подключались к распределительной сети водопровода при получении лабораторного анализа пробы воды, соответствующего нормативным требованиям.


Адреса водоразборных колонок, на которых выявлены нестандартные пробы воды, в течение двух часов по электронной почте и ежемесячно в письменном виде АО «ОмскВодоканал» направлялись в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области.

В 2022 году АО «ОмскВодоканал» выполнены все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды в городе Омске, включенные при формировании тарифов на питьевую и техническую воду

для потребителей АО «ОмскВодоканал», установленные на долгосрочный период регулирования приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 07.12.2021 № 460/89 (копия плана мероприятий прилагается).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель  
директора департамента

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left and a large, stylized letter 'B' on the right, with a diagonal stroke crossing through the 'B'.

А.А. Рюмкин



## План мероприятий АО «ОмскВодоканал», направленных на улучшение качества питьевой воды за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий  | Отметка о выполнении |
|-------|---|----------------------|
| 1     | Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе СВ по ул. 19-я Марьяновская, 42/3   | Выполнено            |
| 2     | Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе СВ по ул. 19-я Марьяновская, 42/3  | Выполнено            |
| 3     | Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений  | Выполнено            |
| 4     | Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров третьего блока очистных сооружений   | Выполнено            |
| 5     | Ремонт РЧВ №1 на ВНС-404 п. Светлый. Инв. № 257550А-резервуар, 132. Военный городок, пос. Светлый, 404,                                       | Выполнено            |
| 6     | Ремонт фильтра №9 с заменой поддерживающих слоев и фильтрующего материала, и дренажа. Здание 2 блока очистных сооружений.                     | Выполнено            |
| 7     | Санация водопровода №9 на участке от ул. 4-я Марьяновская - Чичерина, до ул. 12 Марьяновская - Таллиннская, протяженностью 1150 п.м. Д-1200мм | Выполнено            |
| 8     | Санация водопровода №9 на участке от ул. Ипподромной Д.2/1 до ул. Бульварная, д. 15А, до Б. Хмельницкого, 2 протяженностью 623 п. м Д700мм    | Выполнено            |
| 9     | Санация водовода №9: от ул. 14-й Марьяновская по ул. Таллиннская до ул. 19 Марьяновская 42/2  | Выполнено            |
| 10    | Санация водовода №9: от ул. 2-я Линия, 177 к.1 до ул. Панфилова L-129 п.м. Д-700 мм.  | Выполнено            |
| 11    | Капитальный ремонт запорной арматуры  | Выполнено            |
| 12    | Замена запорной арматуры  | Выполнено            |
| 13    | Перекладка водопроводов   | Выполнено            |
| 14    | Замена водоразборных колонок  | Выполнено            |
| 15    | Капитальный ремонт водоразборных колонок  | Выполнено            |
| 16    | Капитальный ремонт технологического оборудования  | Выполнено            |
| 17    | Замена узлов в колодцах   | Выполнено            |
| 18    | Текущий ремонт емкостных сооружений   | Выполнено            |

Главный инженер

Д.А.Хохлов

Моор Наталья Викторовна  
Начальник лабораторного центра  
89136280236